

ประกาศกรุงเทพมหานครไทย

เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำเนินการรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรรมน้ำดื่มและน้ำเสีย การสาธารณูปโภค บริการสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรุงเทพมหานครไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลบางนายสี ตำบลตะกั่วป่า ตำบลโคกเคียน ตำบลบ้านม่วง ตำบลบางไทร และตำบลต้ำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภายใต้เงื่อนไขและเง้นที่ท้ายประกาศกรุงเทพมหานครไทยนี้

ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้

หมวด ๑

วัตถุประสงค์ในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม

ข้อ ๕ การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมตามประกาศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำเนินการรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรรมน้ำดื่มและน้ำเสีย การสาธารณูปโภค บริการสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต ตามข้อ ๓ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ข้อ ๖ ผังเมืองรวมตามประกาศนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) อนุรักษ์เมืองตะกั่วป่าซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษา การคุณภาพและการขนส่งของอำเภอต่ำกว่าป่า จังหวัดพังงา

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการบริการให้สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของชุมชน

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน

(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้กฎหมายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคุณภาพและขนาดส่าง และรายการประกอบ แผนผังท้ายประกาศนี้

หมวด ๒ แผนผังและข้อกำหนด

ส่วนที่ ๑

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท

ข้อ ๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท ท้ายประกาศนี้ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น้อย

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทวยสีน้ำตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทวยสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่เล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ และหมายเลข ๙.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทางสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวก ที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซบีโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซบีโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซบีโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา ก๊าซบีโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ นุ่ง กระเช้า หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฝาปิดสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฝาปิดสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทนหรือดัดแปลงสุสานหรือฝาปิดสถานที่มีอยู่เดิม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

(๙) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑๐ หมายเลข ๑.๑๓ และหมายเลข ๑.๑๔ ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

(๒) ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงการก่อสร้างเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและโครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรทัศน์ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๖ หมายเลข ๑.๗ หมายเลข ๑.๑๑ หมายเลข ๑.๑๕ หมายเลข ๑.๒๐ หมายเลข ๑.๒๑ และหมายเลข ๑.๒๒ ให้มีที่ว่างตามแนววนรอบริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑๕ และหมายเลข ๑.๑๙ ให้มีที่ว่างตามแนววนรอบริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

(๔) ให้มีที่ว่างตามแนววนรอบริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภคเขื่อน สะพาน รั้ว หรือกำแพง

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๘ หมายเลข ๒.๙ และหมายเลข ๒.๑๐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๒.๘ หมายเลข ๒.๙ และหมายเลข ๒.๑๐ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีห้ายประกาศนี้ที่ไม่ใช้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ไข่ มะเข็ง หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและมาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและมาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทนหรือตัดแปลงสุสานหรือมาปนสถานที่มีอยู่เดิม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

(๑๐) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขวางริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค เขื่อน สะพาน รั้ว หรือกำแพง

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๒.๘ หมายเลข ๒.๙ และหมายเลข ๒.๑๐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๒.๘ หมายเลข ๒.๙ และหมายเลข ๒.๑๐ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๒) คลังน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ำมันประเภท ก สถานีบริการน้ำมันประเภท ข สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซบีโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซบีโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซบีโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษา ก๊าซบีโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซบีโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงน้ำ โโค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ญี่ ยะเขี้ยว หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและมาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและมาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทนหรือดัดแปลงสุสานหรือมาปนสถานที่มีอยู่เดิม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแ阁

(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

(๑๐) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๒.๘ หมายเลข ๒.๙ และหมายเลข ๒.๑๐ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับถนนสาธารณะถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดของอาคาร

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภคเขื่อน สะพาน รั้ว หรือกำแพง

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเทศาณิยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑ และหมายเลข ๓.๑๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระปือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ไข่ มะเข็ง หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและมาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและมาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทนหรือดัดแปลงสุสานหรือมาปนสถานที่มีอยู่เดิม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

(๗) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

(๙) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค เขื่อน สะพาน รั้ว หรือกำแพง

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑ และหมายเลข ๓.๑๒ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๒) คลังน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ำมันประเภท ก สถานีบริการน้ำมันประเภท ข สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระปือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ญี่ จะระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและมาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและมาปนสถาน เว้นแต่เป็น การก่อสร้างแทนหรือดัดแปลงสุสานหรือมาปนสถานที่มีอยู่เดิม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแคา

(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

(๑๑) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทหนึ่งในบริเวณหมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑ และหมายเลข ๓.๑๒ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการได ๆ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร ที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับถนนสาธารณะถึงยอดผนัง ของชั้นสูงสุดของอาคาร

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค เขื่อน สะพาน รั้ว หรือกำแพง

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวก ที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแคา ตึกแคา หรือบ้านแคา

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

(๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงการก่อสร้างเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และโครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรทัศน์ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

(๒) ให้มีที่ว่างตามแนวนานัมริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

(๓) ให้มีที่ว่างตามแนวนานัมริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค เชื่อม สะพาน รั้ว หรือกำแพง

ข้อ ๓ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกสารเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายความว่า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น ตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทนหรือตัดแปลงสุสานหรือฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๓) การอยู่อาศัยประเภทขนาดใหญ่

(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแคา ตึกแคา หรือบ้านแคา

(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

(๖) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามวาระสอง ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงการก่อสร้างเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและโครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรศัพท์ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยวเฉพาะการบริการด้านที่พักประเภทโรงแรม และบังกะโล เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอนุญาต

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๒) คลังน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ำมันประเภท ก สถานีบริการน้ำมันประเภท ข สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน เชือเพลิงเพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชือเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระปือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ง จะระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ดินแปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิ่สิบของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแคา ตึกแคา หรือบ้านแคา

(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

(๑๐) ไฮโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

(๑๒) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

(๑) การอยู่อาศัยและการท่องเที่ยวเฉพาะการบริการด้านที่พักประเภทโรงแรมและบังกะโล ในระยะ ๒๒๕ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้มีที่ว่าฯไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอนุญาต และในระยะเกิน ๒๒๕ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้มีที่ว่าฯไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอนุญาต

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในระยะ ๗๕ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร และในระยะเกิน ๗๕ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อกิจการสาธารณูปโภค

(๓) ให้มีที่ว่าฯตามแนวทางริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภคเขื่อน สะพาน รั้ว หรือกำแพง

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่ไม่ใช่ที่ดินเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณูปโภคเท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกสารเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม หรือสาธารณูปโภคที่ดินนี้ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ นุ ใจเขี้ยว หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแ阁 ตึกแ阁 หรือบ้านแ阁

(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่าฯตามแนวทางริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภคเขื่อน สะพาน รั้ว หรือกำแพง

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกสารเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว หรือสาธารณประโยชน์ท่านนั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) สุสานและมาปันสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและมาปันสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทนหรือดัดแปลงสุสานหรือมาปันสถานที่มีอยู่เดิม

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

(๔) สถานที่เก็บผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่เป็นการดำเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีพื้นที่แต่ละหลังไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร โดยมีพื้นที่อาคารทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์ท่านนั้น

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์ท่านนั้น

ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ท่านนั้น

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกสารเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรม พานิชกรรม หรือสาธารณประโยชน์ท่านนั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) เลี้ยงม้า โค กระปือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ไข่ มะเข็ง หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๔) สุสานและมาปันสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและมาปันสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทนหรือดัดแปลงสุสานหรือมาปันสถานที่มีอยู่เดิม

(๕) โรงเรມตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชกรรม

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

- (๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
- (๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
- (๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามวรรคสอง ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร แต่ไม่หมายความถึงการก่อสร้างเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและโครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรทัศน์ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

ส่วนที่ ๒

แผนผังแสดงโครงการคณนาคมและขั้นส่ง

ข้อ ๒๐ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ก ๙ ถนนสาย ก ๑๐ ถนนสาย ก ๑๑ ถนนสาย ก ๑๒ ถนนสาย ก ๑๓ ถนนสาย ก ๑๔ ถนนสาย ก ๑๕ ถนนสาย ก ๑๖ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ และถนนสาย ข ๔ ตามแผนผังแสดงโครงการคณนาคมและขั้นส่งท้ายประกาศ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- (๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- (๒) การสร้างรั้วหรือกำแพง
- (๓) เกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุทิน ชาญวีรภูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**บัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่างก้าวป่า จังหวัดพังงา**

พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พาณิชยกรรมและ ธุรกิจหนาแน่นมาก			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ ๑			โรงงานจำพวกที่ ๒			โรงงานจำพวกที่ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๔				
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓		
๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ										ได้	ได้			
๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้														
	(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช	ได้	ได้								ได้	ได้			
	(๒) การสะเทาเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช	ได้	ได้								ได้	ได้			
	(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ										ได้	ได้			
	(๔) การหีบหรืออัดฝ่าย หรือการปันหรืออัดน้ำ										ได้				
	(๕) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า										ได้				
	(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช										ได้	ได้			
	(๗) การเผาถ่านจากกะลาะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่าน ที่เผาได้จากกะลาะพร้าว										ได้				
	(๘) การเผาเชื้อเห็ด กลวยไม้ หรือถังอก	ได้	ได้								ได้	ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ธุรกิจหนาแน่น			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ได้	ได้								ได้	ได้			
	(๑๐) การถอนผลิตผลเกษตรกรรม โดยวิธีจราจรสี												ได้		
	(๑๑) การพักไข่ โดยใช้ตู้อบ	ได้									ได้				
3	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กระดูก กระฟาร์ หรือดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้														
	(2) การขุดหรือลอก กระดูก กระฟาร์ หรือดิน												ได้		
	(๓) การร่อนหรือคัดกรุดกระดูกหรือกระฟาร์										ได้	ได้			
4	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมีใช้สัตว์นำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้														
	(๑) การฆ่าสัตว์												ได้		
	(๒) การถอนเนื้อสัตว์ โดยวิธีบ่อมควัน ไส้เกลือ ดอง ตามแห้ง หรือทำให้เยื่อกแข็งโดยจับพลันหรือเหือดแห้ง										ได้	ได้			
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มนสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไข่สัตว์หรือกระดูกสัตว์										ได้	ได้			
	(๔) การสกัดนำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทำนำมัน หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์										ได้	ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรมและ ธุรกิจขนาดใหญ่			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	(5) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ หรือไข้มันสัตว์ ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้										ได้	ได้			
	(6) การล้าง ข้าวเหล้า แกง ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของสัตว์										ได้				
	(7) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยื่อไหง หรือไข่เหลวแซ่บ										ได้				
5	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) การทำนมสดให้รีซีฟหรือฝ่าเชือ โดยวิธีการไดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอโรไลส์										ได้				
	(4) การทำครีมจากนม										ได้				
	(5) การทำเนยเหลวหรือเนยแข็ง										ได้				
	(6) การทำนมเบรี่ยวหรือนมแพะเชือ										ได้				
6	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) การทำอาหารจากสัตว์นำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ เข้าไม่ได้				ได*	ได*					ได			*ให้ดำเนินการหรือปร กิจการได้เฉพาะในบริ ษัทฯ เท่านั้น	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรมและ ธุรกิจขนาดใหญ่			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	(๒) การถอนสัตว์นำโดยวิธีอุบ رمควัน ไส้เกลือ ดอง ตาก เยือกแข็งโดยนับพลันหรือเหือดแห้ง	ได*	ได*	ได*							ได			*ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการได้เฉพาะในบริหมายเลข ๑.๑๒	
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์นำ หนัง หรือ กระดูก	ได*	ได*	ได*							ได			*ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการได้เฉพาะในบริหมายเลข ๑.๑๒	
	(๔) การสกัดนำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์นำ หรือ ไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์นำให้บริสุทธิ์	ได*	ได*	ได*							ได			*ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการได้เฉพาะในบริหมายเลข ๑.๑๒	
	(๕) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์นำ	ได*	ได*	ได*							ได			*ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการได้เฉพาะในบริหมายเลข ๑.๑๒	
8	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อ讶งหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ ที่พนึกและอากาศเข้าไม่ได	ได									ได	ได			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ธุรกิจหนาแน่นมาก			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ ๑			โรงงานจำพวกที่ ๒			โรงงานจำพวกที่ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๔				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	(๒) การถอนผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีการ ตามแห้ง ดอ ฯลฯ เยื่อกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง		ได้								ได้	ได้			
9	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้														
	(๑) การสี ผัด หรือขัดข้าว										ได้				
	(๒) การทำเป้ำ										ได้				
	(๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช										ได้				
	(๔) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช										ได้				
	(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช										ได้				
	(๖) การปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แวน หรือแท่ง										ได้				
10	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้											ได้	ได้		
	(๑) การทำข้นมปังหรือขنمเค็ก		ได้								ได้	ได้			
	(๒) การทำข้นมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง		ได้								ได้	ได้			
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิน	ได้									ได้	ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรมและ ธุรกิจขนาดใหญ่			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
11	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล ซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำน้ำเชื่อม (๒) การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าว ต้นต ซึ่งมิใช้อ้อย										ได้	ได้			
12	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ ไก่ ก็อกไก่เลต หรือขันมหัวน ออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การนำไปชาแห้งหรือใบชาผง (๒) การค้า บด หรือป่นกาแฟ หรือการทำกาแฟผง (๓) การทำโกโก้ผงหรือขันมจากโกโก้ (๔) การทำซ็อกโกเลต ซ็อกโกเลตผง หรือขันมจากซ็อกโก ^๗ (๕) การทำเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น (๖) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด (๗) การเชื่อมหรือแซ่บมิผลไม้ หรือเปลี่ยนผลไม้ หรือการคลิ๊ หรือเปลี่ยนผลไม้ด้วยน้ำตาล	ได้			ได้			ได้		ได้	ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ธุรกิจหนาแน่นมาก			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ ๑			โรงงานจำพวกที่ ๒			โรงงานจำพวกที่ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๔				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	(๙) การอบหรือคั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบ หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กากแฟ โกโก้ หรือซอกโกเลต	ได้			ได้						ได้	ได้			
	(๑๐) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่	ได้			ได้						ได้	ได้			
	(๑๑) การทำไอศครีม	ได้			ได้						ได้	ได้			
13	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้														
	(๕) การทำมัสดาร์ด										ได้				
	(๖) การทำน้ำมันสแลด	ได้			ได้						ได้				
	(๗) การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง	ได้			ได้						ได้				
14	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำ ตัด ซอย บด หรือย่อยนำเข้า										ได้	ได้			
20	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนำดีม เครื่องดีมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นำอัดลม หรือน้ำแร่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้														
	(๑) การทำนำดีม		ได้			ได้		ได้			ได้	ได้			
	(๒) การทำเครื่องดีมที่ไม่มีแอลกอฮอล์										ได้				
	(๓) การทำนำแร่		ได้								ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ธุรกิจหนาแน่นมาก			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
23	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อายุหางนึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน [*] (๒) การทำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก [*] (๓) การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ [*] (๔) การตอบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ [*]			ได้							ได้				
24	โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย			ได้							ได้				
25	โรงงานผลิตเสื้อหรือพรอมด้วยวิธีทอ ถาน ถัก หรือผูกให้เป็น หรือพรอมที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรอมน้ำมัน		ได้								ได้				
26	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย และ หรืออวนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การผลิตเชือก			ได*							ได			*ให้ดำเนินการหรือปรึกษาได้เฉพาะในบริหมายเลข 1.12	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ธุรกิจหนาแน่นมี ริเวณหมายเลข ๒. ถึงหมายเลข ๗.			ชนบทและ เกษตรกรรม ริเวณหมายเลข ๓. ถึงหมายเลข ๓.๕				
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตามข่าย แท้ หรืออวน หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ได*									ได			*ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติได้เฉพาะในบริษัทฯ เท่านั้น	
28	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมีใช้รองเท้า อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพัน ได หุกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น (๒) การทำหมวก														
33	โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมีได้ทำจากไม้ยางอ่อน เช่น ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป										ได				
34	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้อ讶้งหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การเลื่อย ไส ซอย เช่าร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (๒) การทำงาน ขอนประดุ ขอนหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประดุ หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร (๓) การทำไม้เนยร์หรือไม้อัดทุกชนิด										ได				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยู่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ชันบพและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3				
58	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำผลิตภัณฑ์คงกรีต ผลิตภัณฑ์คงกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ^๑ หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ (๓) การทำผลิตภัณฑ์จากหิน											ได้	ได้		
61	โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว											ได้			
62	โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ภายในอาคารที่มาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว											ได้			
63	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้การก่อสร้างสะพาน ประตู หน้า ถัง นำ หรือปล่องไฟ											ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ธุรกิจหนาแน่นม าก			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ ๑			โรงงานจำพวกที่ ๒			โรงงานจำพวกที่ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๔				
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	(๒) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร											ได้			
	(๓) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการต่อเรือ											ได้			
	(๔) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำ											ได้			
	(๕) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ											ได้			
64	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้														
	(๑) การทำภาชนะบรรจุ											ได้			
	(๔) การทำตู้หรือห้องนิรภัย											ได้			
	(๙) การทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ											ได้			
	(๑๐) การทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบ ลงรัก (Enamelling, Japanning, or Lacquering) ชุบ หรือขัด											ได้			
	(๑๑) การอัดเศษโลหะ											ได้			
	(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ											ได้			
	(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป											ได้			
	(๑๔) การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)											ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรมและ ธุรกิจ			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
65	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว	ได้									ได้				
66	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับการสักหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว	ได้									ได้				
69	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคำนวณ เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจ้า เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณ ชนิดดิจิตอลหรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computer, Associated Electronic Data Processing Equipment, or Accessories) เครื่องรวมราคาราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องซึ่งมีใช้เครื่องซึ่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องอัดสำเนาซึ่งมีใช้ เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ได้								ได้	ได้				

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรมและ ธุรกิจ			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ ๑			โรงงานจำพวกที่ ๒			โรงงานจำพวกที่ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๔				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
70	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนำํา ได้ หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับห้องถ่ายเทอากาศ เครื่องปะรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประภกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก ปันจัน ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยักษ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือสำหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว										ได้	ได้			
71	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ห ได้ ที่ระบุไว้ในลำดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแรงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องสำหรับ ใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า										ได้	ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรมและ ธุรกิจหมายเลขที่ ถึงหมายเลข ๒.๗			ชนบทและ เกษตรกรรม หมายเลขที่ ถึงหมายเลข ๓.๙				
		โรงงานจำพวกที่ ๑ ๒ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๑ ๒ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๑ ๒ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๑ ๒ ๓				
72	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแบบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ชนิด มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรศัพท์ เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนำหานอกกึ่งนำชนิดไวนิล กึ่งนำหานอกกึ่งนำชนิดไวนิล ที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คากาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเดรดิโอลูฟฟ์ เครื่องหรือหลอดฟลูออโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน สำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	ได้									ได้	ได้			
75	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตกหม้อนเรือในอู่ต่อเรือนอก	ได*	ได*								ได	ได	*ให้ดำเนินการหรือปรับ กิจการได้เฉพาะในบริ หมายเลข ๑.๑๒		

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ทีดินประเภท										หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรมและ ธุรกิจ					
		โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่	โรงงานจำพวกที่		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	(๒) การทำซินส่วนพิเศษสำหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ	ได*	ได*								ได	ได	*ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการได้เฉพาะในบริหมายเลข ๑.๑๒
	(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทำลายเรือ			ได*							ได	ได	*ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการได้เฉพาะในบริหมายเลข ๑.๑๒
78	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้ออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) สร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ			ได						ได	ได		
	(๒) การทำซินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์ หรือจักรยานสองล้อ		ได							ได	ได		
80	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช้จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	ได								ได	ได		

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของ rogework	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรมและ ธุรกิจขนาดใหญ่			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่	Rogework จำกัดที่		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
81	Rogework ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม											ได้	ได้		
84	Rogework ประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นากระดังเงิน หรืออัญมณี อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ นากระดังเงิน หรืออัญมณี (๒) การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นากระดังเงิน หรือกระดาษเงิน กระดาษทอง (๓) การตัด เจียร์ใน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ (๕) การทำดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น											ได้	ได้		
85	Rogework ผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีดังกล่าว	ได้										ได้	ได้		

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ธุรกิจหนาแน่นมาก			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3			โรงงานจำพวกที่ 1 2 3				
86	โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว											ได้	ได้		
87	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มีให้ระบุไว้ในลำดับอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำเครื่องเล่น (๒) การทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวัดภาพ (๓) การทำเครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องประดับสำหรับก้า (๔) การทำร่ม ไม้ก้อ ขันนา ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้ก้า ตะเกียง เปี๊ยะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ กันกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (๕) การทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องไ ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)										ได้	ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หน้าแน่น้อย			ที่อยู่อาศัย หน้าแน่นมาก			พาณิชยกรรมและ ริเวณหมาดเลข ๒, ริเวณหมาดเลข ๓, ถึงหมาดเลข ๒.๗			ชานบานและ เกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่ ๑			โรงงานจำพวกที่ ๒			โรงงานจำพวกที่ ๓			โรงงานจำพวกที่ ๑				
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
88	โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา คาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ (๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน													ได้	ให้ดำเนินการหรือปรับ กิจการได้เฉพาะในบ้าน หมายเลข ๔.๒ และห้อง อาหารสูงหรืออาคาร ขนาดใหญ่
90	โรงงานจัดหน้า ทำหน้าให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายนำไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม													ได้	ให้ดำเนินการหรือปรับ กิจการได้เฉพาะในบ้าน หมายเลข ๔.๒ และห้อง ทำงานผลิตไฟฟ้าจาก ถ่านหินลิกไนท์

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของ rogjan	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยู่อาศัยหนาแน่น			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		Rogjan จำพวกที่ ๑			Rogjan จำพวกที่ ๒			Rogjan จำพวกที่ ๓			Rogjan จำพวกที่ ๔				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
91	Rogjan บรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป			ได้								ได้	ได้		
92	Rogjan ห้องเย็น		ได*	ได*								ได		*ให้ดำเนินการหรือปฏิบัติการได้เฉพาะในบริหมายเลข ๑.๑๒	
93	Rogjan ซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง	ได			ได			ได			ได				
94	Rogjan ซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจำตัว	ได			ได			ได			ได				
95	Rogjan ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ดังกล่าว				ได							ได			
	(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วน ของยานดังกล่าว				ได							ได			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยุคอาชญากรรม			ชันบกและ เกษตรกรรม				
		บริเวณหมายเลข ๒ ถึงหมายเลข ๒.๗			บริเวณหมายเลข ๓ ถึงหมายเลข ๓.๙			บริเวณหมายเลข ๓ ถึงหมายเลข ๓.๙			บริเวณหมายเลข ๓ ถึงหมายเลข ๓.๙				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
	(๓) การลงรักหรือการประดับตกแต่งด้วยแก้ว กระจุก มุก ทอง หรืออัญมณี										ได้				
	(๔) การขัด											ได้			
101	โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)											ได้	ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๓ ถึงหมายเลข ๔.๑๙ ให้ดำเนินการหรือประกอบการได้เฉพาะโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของ		
105	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือผึ่งกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕										ได้	ให้ดำเนินการหรือประกอบการได้เฉพาะในบริเวณหมายเลข ๔.๒			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงพยาบาล	ทีดินประเภท												หมายเหตุ	
		ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			พานิชยกรรมและ ยูอยอาศัยหนาแน่นมาก			ชนบทและ เกษตรกรรม				
		โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่	โรงพยาบาลที่		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
๑๐๖	โรงพยาบาลที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงพยาบาลมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม											ได้	ให้ดำเนินการหรือปรับ กิจการได้เฉพาะในบริ หมายเลข ๔.๒		

หมายเหตุ ลำดับที่

หมายถึง ลำดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงพยาบาล

ได้ หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงพยาบาลได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงพยาบาล


ได้ * หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงพยาบาลได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงพยาบาล ตามเงื่อนไขในหมายเหตุ

โรงพยาบาลที่ หมายถึง จำกัดโรงพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยโรงพยาบาล

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พ.ศ. 2567


มาตราส่วน 1 : 25,000
 กิโลเมตร



แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภททั้งประการทั่วประเทศมหาดไทย
เรื่อง การให้ใช้รักษาบังคับเมืองรวมเมืองต่างๆ ป่า จังหวัดพังงา

พ.ศ. 2567

มาตราส่วน 1 : 25,000



ຜົນເມືອງຈະມີອັນດຸກກົ້ວປ່າ ຈັງຫວັດພັງ

เครื่องหมาย

- | | | |
|---|--|--|
| 1. เงื่อนไขพื้นที่ทาง | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแปลงผัก |
| 2. เงื่อนไขที่ดิน | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแปลงผัก |
| 3. เงื่อนไขดง | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแปลงผัก |
| 4. เงื่อนไขชั้นดิน | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแปลงผัก |
| 5. เงื่อนไขเชื้อราภูมิและเชื้อแบคทีเรีย | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแปลงผัก |
| 6. เงื่อนไขเชื้อราภูมิและเชื้อแบคทีเรีย | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแปลงผักเพื่อการปลูกต้นไม้เท่านั้น |
| 7. เงื่อนไขเชื้อราภูมิและเชื้อแบคทีเรีย | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัย |
| 8. เงื่อนไขเชื้อราภูมิและเชื้อแบคทีเรีย | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัย |
| 9. เงื่อนไขเชื้อราภูมิ | | ที่ดินไม่เป็นที่อยู่อาศัย |
| 10. เงื่อนไขหินอ่อน | | ที่ดินไม่เป็นหินอ่อน |
| 11. เงื่อนไขดินเผา | | ที่ดินไม่เป็นหินอ่อนและการปลูกต้นไม้ก่อภาระ |

(นายคงเกิด ศรีนิเวศน์)
ผู้จัดการห้องเรียนชั้นอนุบาล

(ลายเซ็น)
(นายคงเกิด ลีลาวดี)
นายอธิบดีห้องเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนฯ

(นายพรเทพ นวลฉะชอง)
ผู้อำนวยการกองทั่งเทศบาลนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

(นายพันติสุข ณ ถลาง)
นายกเทศมนตรีเมืองยะลา

www.wiley.com/go/robinson

รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การให้เชื้บคบผังเมืองรวมเมืองทะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พ.ศ. ๒๕๖๗

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๘ คือ

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้

๑.๑ ด้านหนึ่อ	จดถนนสาย ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

ฟากหนึ่อ

ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งจากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากหนึ่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับ
คลองทะกั่วป่า ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๓๗๐ เมตร เส้นฐานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และคลองทะกั่วป่า ฝั่งตะวันออก

๑.๒ ด้านหนึ่อ	จดถนนสาย ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดคลองทะกั่วป่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้	จดเส้นฐานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และเส้นฐานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเส้นราษฎร์

ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
-------------	--------------------------

๑.๓ ด้านหนึ่อ	จดถนนสาย ๑ ฟากใต้
---------------	-------------------

ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
--------------	-------------------------

ด้านใต้	จดถนนสาย ก ๖ ฟากหนึ่อ
---------	-----------------------

ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
-------------	--------------------------

๑.๔ ด้านหนึ่อ	จดถนนสาย ๑ ฟากใต้
---------------	-------------------

ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
--------------	-------------------------

ด้านใต้	จดถนนสาย ก ๖ ฟากหนึ่อ
---------	-----------------------

ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
-------------	--------------------------

๑.๕ ด้านหนึ่อ	จดถนนสาย ๑ ฟากใต้
---------------	-------------------

ด้านตะวันออก	จดเรือนจำอำเภอทะกั่วป่า
--------------	-------------------------

ด้านใต้	จดเส้นฐานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
---------	-------------------------------------

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
-------------	--------------------------

๑.๖ ด้านหนึ่อ	จดถนนสาย ๑ ฟากใต้
---------------	-------------------

ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
--------------	-------------------------

ด้านใต้	จดโรงเรียนทะกั่วป่า “เสนาณุกุล” และทางหลวงแผ่นดิน
---------	---

หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากหนึ่อ

	ด้านตะวันตก	จุดถนนสาย ก ๕ ฝากตะวันออก และถนนสาย
บริเวณพรุเตี่ยว พากใต้ ฝากตะวันออก และพากเหนือ		
๑.๗ ด้านเหนือ	จุดถนนสาย ข ๑ ฝากใต้	
ด้านตะวันออก	จุดถนนสาย ก ๕ ฝากตะวันตก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
บ้านพรุเตี่ยว และโรงเรียนเทศบาลบางนายสี		
ด้านใต้	จุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	
พากเหนือ		
	ด้านตะวันตก	จุดถนนสาย ก ๗ ฝากตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ	จุดเส้นขานานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง	
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)		
ด้านตะวันออก	จุดเส้นตั้งจากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔	
(ถนนเพชรเกษม) พากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับ		
คลองตะก้าป่า ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔		
(ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร		
ด้านใต้	จุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	
พากเหนือ		
	ด้านตะวันตก	จุดถนนสาย ข ๑ ฝากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๖.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสี่แยก		
๑.๙ ด้านเหนือ	จุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	
พากใต้		
	ด้านตะวันออก	จุดเส้นตั้งจากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) พากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับ		
คลองตะก้าป่า ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔		
(ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร		
ด้านใต้	จุดเส้นขานานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง	
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)		
ด้านตะวันตก	จุดคลองตะก้าป่า ฝั่งตะวันออก	
๑.๑๐ ด้านเหนือ	จุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นคลองปากเกรา	
ฝั่งใต้		
	ด้านตะวันออก	จุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นคลองบางม่วง
ฝั่งตะวันตก และแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเมื่อวันที่		
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓		
ด้านใต้	จุดเส้นตั้งจากถนนสาย ก ๑๑ ฝากตะวันออก	
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๑ บรรจบกับซอยข้างโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้		
ตามแนวถนนสาย ก ๑๑ เป็นระยะ ๕๕๐ เมตร		
ด้านตะวันตก	จุดถนนสาย ก ๑๑ ฝากตะวันออก และเส้นตั้งจาก	
กับถนนสาย ก ๑๒ พากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๒ บรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม ไปทาง		
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑๒ เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร		

๑.๑๖ ด้านเหนือ	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ๔ ฟากใต้
	ด้านใต้	จดถนนสาย ก ๗ ฟากตะวันตก
		จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ		
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันออก
๑.๑๗ ด้านเหนือ		จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต้ ถนนริมคลอง ฟากตะวันออก
และถนนเส้นาราษฎร์ ฟากใต้	ด้านตะวันออก	จดคลองตະก່ວປ່າ ຜົ່ງຕະວັນຕກ
	ด้านใต้	จดคลองບາງນໍາໄສ ຜົ່ງເໜືອ ເຂດເທສະບາລເມືອງຕະກ່ວປ່າ
ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ และเส้นตั้งฉากกับถนนราษฎร์บໍາຮຸງ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก ถนนราษฎร์บໍາຮຸງบรรจบกับถนนสาย ก ๘ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนราษฎร์บໍາຮຸງ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร	ด้านตะวันตก	จดถนนราษฎร์บໍາຮຸງ ฟากตะวันออก
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓	ด้านเหนือ	จดถนนสาย ก ๑๒ ฟากใต้ และแนวเขตป้าชาຍเลน
บ้านน้ำเค็ม ฟากเหนือ ถนนบ้านน้ำเค็ม ฟากตะวันตก และโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม (かるฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์)	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันตก ซอยข้างโรงเรียน
	ด้านใต้	จดถนนสาย ก ๑๔ ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ๔ ฟากตะวันออก
๑.๑๙ ด้านเหนือ		จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากใต้ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป้าชาຍเลนที่ ๑๐ (ตະກ່ວປ່າ - ພັງຈາ) สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ ๖	ด้านตะวันออก	จดกอร์ร้อยตรามะวนชาຍແດນที่ ๔๒๕
โรงพยาบาลตະກ່ວປ່າ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตະກ່ວປ່າ และสำนักงานเกษตร อำเภอตະກ່ວປ່າ	ด้านใต้	จดเส้นขนาดระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) แนวเขตป้าสງວນแห่งชาติ ป้าเขามامังและป้าเขางเต่า และแนวเขตป้าไม้ถารตามมติคณะรัฐมนตรี ป้าเขามامังและป้าเขางเต่า	ด้านตะวันตก	จดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพັງຈາ
	ด้านเหนือ	จดถนนสาย ๔ ฟากใต้
	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๑๐ ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ		
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ด้านเหนือ		จดเส้นขนาดระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เส้นตั้งฉากกับถนนราษฎร์บໍາຮຸງ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ ห่างจากถนนราษฎร์บໍາຮຸງบรรจบกับถนนศรีเมือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนราษฎร์บໍາຮຸງ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร		

	ด้านตะวันออก	จดถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดถนนสาย ก ๙ ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันออก
๑.๓๗	ด้านเหนือ	จดถนนสาย ก ๙ ฟากใต้
	ด้านตะวันออก	จดถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดเส้นตั้งฉากกับถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนราชภูร์บำรุงบรรจบกับถนนสาย ก ๙ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนราชภูร์บำรุง เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๑๕ กับหลักเขตที่ ๑๕ และเส้นขนานะระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๙		
	ด้านตะวันตก	จดกองร้อยตัวตรวจตราเวนชายแดนที่ ๔๒๕
โรงพยาบาลตะกั่วป่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า และสำนักงานเกษตร อำเภอตะกั่วป่า		
๑.๓๘	ด้านเหนือ	จดถนนสาย ๊ ๑ ฟากใต้
	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๑๓ ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ		
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ๊ ๑ ฟากตะวันออก
๑.๓๙	ด้านเหนือ	จดถนนสาย ก ๑๔ ฟากใต้ และวัดแหลมป้อม
	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๑๑ ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดถนนสาย ๊ ๒ ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ๊ ๒ ฟากตะวันออก
๑.๔๐	ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากใต้		
	ด้านตะวันออก	จดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
	ด้านใต้	จดเส้นขนานะระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)		
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๑๕ ฟากตะวันออก
๑.๔๑	ด้านเหนือ	จดเส้นขนานะระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)		
	ด้านตะวันออก	จดคลองบางม่วง ฝั่งตะวันตก
	ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ ถนนไม่ปราကุชื่อ ฟากตะวันออก เส้นขนานะระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง (โรเชนไอย์)		
และถนนสาย ๊ ๓ ฟากเหนือ		
	ด้านตะวันตก	จดเส้นขนานะระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)		
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๒๔ ที่กำหนดไว้เป็นเส้น้ำเงิน		

๑.๒๒ ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฝั่งขวา วัดราษฎร์นิรมิต (วัดบางม่วง) เส้นถนนระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และถนนบ้านบางม่วง - บ้านบางอ้อ ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก	จดคลองบางม่วง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้	จดเส้นถนนระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ณ สามแยกสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท ๙๖ ถนนสุขุมวิท ๙๘ และถนนสุขุมวิท ๑๐๐
ด้านตะวันตก	จดที่ส่วนถนนบ้านบางม่วง
๑.๒๓ ด้านเหนือ	จดเส้นตั้งฉากกับถนนราชภูร์บำรุง ฝั่งตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๖ บรรจบกับถนนพลับพลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑๖ และถนนราชภูร์บำรุง เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก	จดวัดคงคาภิมุข และเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ด้านใต้	จดถนนศรีตะกั่วป่า ฝั่งเหนือ เส้นถนนระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๑๖ และเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑๖ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๖ บรรจบกับถนนพลับพลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑๖ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๑๖ ฟากตะวันออก และถนนราชภูร์บำรุง ฝั่งตะวันออก
ฟากตะวันออก	
๑.๒๔ ด้านเหนือ	จดเส้นตั้งฉากกับถนนราชภูร์บำรุง ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๖ บรรจบกับถนนพลับพลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑๖ และถนนราชภูร์บำรุง เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก	จดถนนราชภูร์บำรุง ฝั่งตะวันตก และถนนสาย ก ๑๖
ฟากตะวันตก	
ด้านใต้	จดโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า (ประชาราษฎร์รังสรรค์) และเส้นตรงที่ลากเป็นแนวเดียวกันกับแนวเขตโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒ กับหลักเขตที่ ๑๓
ด้านตะวันตก	จดเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒ กับหลักเขตที่ ๑๓
กับหลักเขตที่ ๑๓	
๑.๒๕ ด้านเหนือ	จดเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
ด้านตะวันออก	จดคลองตะกั่วป่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้	จดสวนสาธารณะหุ่งพระโพธิ์ ถนนสาย ก ๑๖ ฝากตะวันออก ถนนอุดมราษฎร์ ฝากตะวันตก และเส้นถนนระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเสนาสนานุชิ
ด้านตะวันตก	จดเส้นถนนระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนศรีตะกั่วป่า และเส้นถนนระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๑๖

๑.๒๖ ด้านหนือ	จดคลองปี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก	จดคลองปี ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ฟากตะวันตก
ด้านใต้	จดเส้นตั้งจากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ บริจกับคลองปี ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก	จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒	
๑.๒๗ ด้านหนือ	จดคลองปี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก	จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒
ด้านใต้	จดเส้นตั้งจากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ บริจกับคลองปี ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ฟากตะวันออก และวัดศรีนิคม
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้	
๒.๑ ด้านหนือ	จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเสนาราษฎร์
ด้านตะวันออก	จดคลองตะก้วป่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนเสนาราษฎร์ ฟากหนือ
ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๒.๒ ด้านหนือ	จดถนนสาย ก ๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนเสนาราษฎร์ ฟากหนือ
ด้านตะวันตก	จดศาลจังหวัดตะก้วป่า และสำนักงานอัยการจังหวัดตะก้วป่า
๒.๓ ด้านหนือ	จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก และเรือนจำอำเภอตะก้วป่า
ด้านตะวันออก	จดโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยา เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และเส้นตั้งจากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริจกับถนนสาย ก ๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากหนือ	

	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก และสำนักงาน
เทศบาลตำบลบางนายสี		
๒.๔ ด้านเหนือ	ด้านตะวันออก	จดถนนศรีเมือง ฟากใต้ ศูนย์การศึกษาอกรอบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่า และเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓	ด้านใต้	จดถนนศรีเมือง ฟากใต้ ศูนย์การศึกษาอกรอบบ
	ด้านตะวันตก	จดถนนราษฎร์บำรุง ฟากตะวันออก
	๒.๕ ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากใต้	ด้านตะวันออก	จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนราษฎร์บำรุง	ด้านใต้	จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๖ บรรจบกับถนนพลับพลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนว ถนนสาย ก ๑๖ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร	๒.๖ ด้านเหนือ	จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑๖ ฟากตะวันออก
	ด้านตะวันออก	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสาย ก ๑๖	ด้านใต้	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนศรีตะกั่วป่า	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ก ๑๖ ฟากตะวันออก และสถานีตำรวจนคร
ตลาดใหญ่		
๒.๗ ด้านเหนือ	จดเส้นตรงที่ลากจากเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า	
ระหว่างหลักเขตที่ ๑๓ กับหลักเขตที่ ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับโรงเรียนเทศบาล บ้านศรีตะกั่วป่า (ประชาราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า (ประชาราษฎร์รังสรรค์)	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๑๖ ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดถนนพลับพลา ฟากตะวันตก
	ด้านตะวันตก	จดเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒ กับหลักเขตที่ ๑๓
	๒.๘ ด้านเหนือ	จดถนนสาย ก ๑๖ ฟากใต้
ถนนศรีตะกั่วป่า และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเสนานุชิต	ด้านตะวันออก	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
	ด้านใต้	จดถนนเสนานุชิต ฟากเหนือ และวัดเสนานุชิงสรรค์
	ด้านตะวันตก	จดถนนพลับพลา ฟากตะวันออก

๒.๙	ด้านเหนือ ฟากตะวันตกและฟากใต้	จดถนนเสนาณชิต ฟากใต้ และถนนกลั่นแก้ว
	ด้านตะวันออก	จดถนนศรีตะกั่วป่า ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดคลองปี ฝั่งเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดทางหลวงท้องถิ่น พง. ๓๘๐๐๑ ฟากตะวันออก
	และวัดพระธาตุคีรีเขต	
๒.๑๐	ด้านเหนือ และฝ่ายบ่อ跟กันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า	จดถนนสาย ก ๑๖ ฟากใต้และฟากตะวันออก
	ด้านตะวันออก	จดคลองปี ฝั่งเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดถนนศรีตะกั่วป่า ฟากตะวันออก
๓.	ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้	
๓.๑	ด้านเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	จดเส้นข่านระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
	ด้านตะวันออก	จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
	(ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับ คลองตะกั่วป่า ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๓๗๐ เมตร	(ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บริเวณกับ
	ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
	ฟากเหนือ	
	ด้านตะวันตก	จดคลองตะกั่วป่า ฝั่งตะวันออก
๓.๒	ด้านเหนือ	จดถนนเสนาราษฎร์ ฟากใต้
	ด้านตะวันออก	จดวัดนิกราราม (วัดย่านยา) ถนนมนตรี ๑ ฟากใต้
	และถนนริมคลอง ฟากตะวันตก	
	ด้านใต้	จดถนนศรีเมือง ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดสถานีควบคุมไฟป่าศรีพังงา ถนนมนตรี ๑
	ฟากเหนือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า และบ้านพักข้าราชการ	ฟากเหนือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า
๓.๓	ด้านเหนือ	จตโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยา และถนนเสนาราษฎร์
	ด้านตะวันออก	
	ด้านใต้	จดถนนวัฒนา ฟากตะวันตก
	ด้านตะวันตก	จดถนนศรีเมือง ฟากเหนือ
๓.๔	ด้านเหนือ	จดถนนสามัคคี ฟากตะวันออก
	ด้านตะวันออก	จดเส้นข่านระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	
	ด้านตะวันออก	จตโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยา และสวนสาธารณะ
	อุทยานพระราชทานรายณ์	

	ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ		
	ด้านตะวันตก	จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนสาย ก ๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร		
๓.๕ ด้านเหนือ	จดถนนอนามัย ฟากใต้	
ด้านตะวันออก	จดถนนสามัคคี ฟากตะวันตก	
ด้านใต้	จดถนนศรีเมือง ฟากเหนือ	
ด้านตะวันตก	จดศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน	
๓.๖ ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	
ฟากใต้และฟากตะวันออก สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตะกั่วป่า		
	ด้านตะวันออก	จดถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดเส้นตั้งฉากกับถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนราชภูร์บำรุงบรรจบกับถนนศรีเมือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนราชภูร์บำรุง เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร		
	ด้านตะวันตก	จดเส้นขานานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนราชภูร์บำรุง		
๓.๗ ด้านเหนือ	จดถนนศรีเมือง ฟากใต้ และด่านศุลกากรตะกั่วป่า (ร้าง)	
ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ก ๙ ฟากตะวันตก	
ด้านใต้	จดเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔	
กับหลักเขตที่ ๔		
	ด้านตะวันตก	จดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอตะกั่วป่า		
๓.๘ ด้านเหนือ	จดเส้นขานานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง	
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)		
	ด้านตะวันออก	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากเหนือ		
	ด้านตะวันตก	จดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
(เรชันไรม)		
๓.๙ ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	
ฟากใต้		
	ด้านตะวันออก	จดถนนบ้านบางม่วง - บ้านบางอับ ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดเส้นขานานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)		

ด้านตะวันออก	จุดคลองตงก้าวป่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้	จุดถนนสาย ๑ ฟากเหนือ และเรือนจำอำเภอตงก้าวป่า
ด้านตะวันตก	จุดสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา
๔.๓ ด้านเหนือ	จุดเส้นข่านระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เส้นตั้งจากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฝากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับคลองตงก้าวป่า ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฝากใต้ ด้านตะวันออก จุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฝากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนวัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๖ ที่จุดซึ่งทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๖ บรรจบกับคลองตงก้าวป่า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๖ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก	จุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฝากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนวัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๖ ที่จุดซึ่งทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๖ บรรจบกับคลองตงก้าวป่า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๖ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านใต้	จุดทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๖ ฝากเหนือ
ด้านตะวันตก	จุดคลองตงก้าวป่า ฝั่งตะวันออก
๔.๔ ด้านเหนือ	ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๙.๘ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)	จุดเส้นข่านระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก	จุดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขามامังและป่าเขาบางเต่า และแนวเขตป่าไม้ถาวรตามติดคลองรัฐมนตรี ป่าเขามามัง และป่าเขาบางเต่า สถานีปรับปรุงดินเหมืองแร่เก่า กรมพัฒนาที่ดิน และที่ทดลองปรับปรุงดินเหมืองแร่เก่า (ร้าง)
ด้านใต้	จุดทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๕ ฝากเหนือ
ด้านตะวันตก	จุดถนนสาย ก ๑๕ ฝากตะวันออก
๔.๕ ด้านเหนือ	จุดคลองบางน้ำใส ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก	จุดคลองตงก้าวป่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้	จุดทางหลวงชนบท พง. ๐๐๔ ฝากเหนือ ศูนย์จัดการกลเทศบาลเมืองตงก้าวป่า และโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองตงก้าวป่า
ด้านตะวันตก	จุดถนนราชภูรบำรุง ฝากตะวันออก สถานีไฟฟ้าแรงสูง ตงก้าวป่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตงก้าวป่า ชุมสายโยธศัพท์ตงก้าวป่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตงก้าวป่า เส้นตั้งจากกับถนนราชภูรบำรุง ฝากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนราชภูรบำรุง บรรจบกับถนนสาย ก ๙ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนราชภูรบำรุง เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร และเขตเทศบาลเมืองตงก้าวป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๙

๔.๖ ด้านเหนือ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) กองร้อยตำรวจนคราภัยแคนที่ ๑๗ โรงพยาบาลตะกั่วป่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า และสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า วัดสวนไฝ และเส้นถนนระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๙

ด้านตะวันออก

จดเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๑๕ กับหลักเขตที่ ๑๔ เส้นตั้งจากกับถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนราชภูร์บำรุง บรรจบกับถนนสาย ก ๙ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนราชภูร์บำรุง เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร ถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันตก สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เส้นตั้งจากกับถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๖ บรรจบกับถนนพลับพลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว ถนนสาย ก ๙ และถนนราชภูร์บำรุง เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ระหว่าง หลักเขตที่ ๑๓ กับหลักเขตที่ ๑๒ และถนนพลับพลา ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต วัดพระธาตุคีรีเขต ซอยรุ่งเจริญ ฟากเหนือ และทางหลวงท้องถิ่น พง. ๓. ๑๐๐๕ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดสถานีปรับปรุงดินเหมืองแร่เก่า กรมพัฒนาที่ดิน และที่ทดลองปรับปรุงดินเหมืองแร่เก่า (ร้าง) แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขามامังและป่าเขางบางเต่า แนวเขตป่าไม้สาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขามามังและป่าเขางบางเต่า เขตปัต្ទิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนางนายสี และตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปัต្ទิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ วัดบางน้ำใส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลนางนายสีกับตำบลบางม่วง และเส้นถนนระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

๔.๗ ด้านเหนือ

จดเส้นตั้งจากกับถนนสาย ก ๑๖ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๖ บรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว ถนนสาย ก ๑๖ เป็นระยะ ๕๕๐ เมตร

ด้านตะวันออก

จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็น คลองบางม่วง ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้

จดเส้นถนนระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ๑๓ ฟากตะวันออก และถนนสาย ก ๑๖ ฟากตะวันออก

๔.๘ ด้านเหนือ

จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นถนน ระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)

ด้านตะวันออก

จดสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา และถนนสาย ๑๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ ที่พักสงข์อภัยสมุทร สนามยิงปืนกองร้อย ตชด. ๔๒๔ ซอยวนศาสตร์ พากเหนือ และที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

ด้านตะวันตก

จดคลองบางม่วง ฝั่งตะวันออก

๔.๙ ด้านเหนือ
ฟากใต้ ถนนสาย ก ๑๕ ฟากตะวันตก ทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๕ ฟากใต้ สถานีปรับปรุงดิน
เหมืองแร่ร่อง กรมพัฒนาที่ดิน และที่ทดลองปรับปรุงดินเหมืองแร่ร่อง (ร้าง)

๔.๑๐ ด้านเหนือ จุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ด้านตะวันออก จุดโรงเรียนบ้านในปี (ร้าง)
ด้านใต้ จุดคลองปี ผังเหนือ
ด้านตะวันตก จุดคลองบางม่วง ผังตะวันออก
ด้านเหนือ จุดคลองบางม่วง ผังใต้
ด้านตะวันออก จุดคลองปี ผังตะวันตก
ด้านใต้ จุดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นสันตระกีฬาจาก
คลองปี ผังตะวันออก ที่จุดซึ่งคลองปีบรรจบกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหลักและป่าเขาโนน
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๕ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงท้องถิ่น
พง. ถ. ๑๐๐๑๕ บรรจบกับถนนบ้านบางม่วง - บ้านบางอับ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงท้องถิ่น พง. ถ. ๑๐๐๑๕ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับ
ถนนบ้านบางม่วง - บ้านบางอับ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านบางม่วง - บ้านบางอับ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านบางม่วง - บ้านบางอับ เป็นระยะ
๒,๕๐๐ เมตร และเป็นสันตระกีฬาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม
ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร

๔.๑๑ ด้านตะวันตก จุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก ที่ส่วนสนามบินบางม่วง เส้นขานานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) มาปนสถาน (วัดบางม่วง) และสุสานผู้ประสบภัยศึกามี

๔.๑๒ ด้านเหนือ จุดถนนสาย ๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จุดถนนสาย ๙ ฟากตะวันตก ถนนสายบางหม้อ
ฟากเหนือ และที่ส่วนสนามบินบางม่วง

๔.๑๓ ด้านใต้ จุดถนนวัลลย์อุทิศ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จุดถนนสาย ๘ ฟากตะวันตก
๔.๑๔ ด้านเหนือ จุดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตะก้วป่า
ทางหลวงชนบท พง. ๐๐๕ ฟากใต้ ศูนย์จักรกลเทศบาลเมืองตะก้วป่า และโรงพยาบาลเมืองตะก้วป่า
ด้านตะวันออก จุดคลองตะก้วป่า ผังตะวันตก และวัดคงคาภิมุข
ด้านใต้ จุดเขตเทศบาลเมืองตะก้วป่า ระหว่างหลักเขตที่ ๔

หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๖ เสนตั้งจากกับถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสาย ก ๑๖ บรรจบกับถนนพลับพลา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑๖
และถนนราชภูร์บำรุงเป็นระยะ ๘๐๐ เมตร และถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันออก

๔.๑๕ ด้านตะวันตก จุดถนนราชภูร์บำรุง ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ด้านเหนือ จุดถนนบางหม้อ ฟากใต้ ถนนสาย ๘ ฟากตะวันตก
และถนนวัลลย์อุทิศ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จุดที่ส่วนสนามบินบางม่วง และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก

<p>ด้านใต้</p> <p>กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกันน้ำแม่คิ่ม ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร</p> <p>ด้านตะวันตก</p> <p>พากตะวันออก</p> <p>๔.๑๔ ด้านเหนือ</p> <p>ด้านตะวันออก</p>	<p>จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกันน้ำแม่คิ่ม ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร</p> <p>จดถนนคลวัลย์อุทิศ ฝั่งตะวันออก และถนนบางหม้อ พากตะวันออก</p> <p>จดทางหลวงท้องถิ่น พ. ๓. ๑๐๐๑๔ ฝากใต้</p> <p>จดเขตเทศบาลเมืองตะกั่วเมือง ระหว่างหลักเขตที่ ๙</p>
<p>กับหลักเขตที่ ๑๐</p> <p>ด้านใต้</p> <p>ด้านตะวันตก</p> <p>๔.๑๕ ด้านเหนือ</p> <p>ด้านตะวันออก</p>	<p>จดคลองปี ฝั่งเหนือ</p> <p>จดโรงเรียนบ้านในปี (ร้าง)</p> <p>จดคลองปี ฝั่งใต้</p> <p>จดเส้นขนาดระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ บรรจบกับคลองปี ฝั่งใต้ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ฝั่งตะวันตก โรงพยาบาลบางไทร และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร</p>
<p>ด้านใต้</p> <p>ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ บรรจบกับถนนอุดมราชารา ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๑,๗๐๐ เมตร และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหลักและป่าเขาโนน เขตปัต្រีรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดิน ในเขตท้องที่ตำบลบางไทร ตำบลบางม่วง ตำบลคำตัว และตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปัต្រีรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐</p>	<p>จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ บรรจบกับถนนอุดมราชารา ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๑,๗๐๐ เมตร และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหลักและป่าเขาโนน เขตปัต្រีรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดิน ในเขตท้องที่ตำบลบางไทร ตำบลบางม่วง ตำบลคำตัว และตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปัต្រีรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐</p>
<p>๔.๑๖ ด้านเหนือ</p> <p>ด้านตะวันออก</p>	<p>จดคลองปี ฝั่งตะวันออก</p> <p>จดทางหลวงท้องถิ่น พ. ๓. ๑๐๐๑๖ ฝากใต้</p> <p>จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนวัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ บรรจบกับถนนอุดมราชารา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๑,๗๐๐ เมตร</p>
<p>ด้านใต้</p> <p>ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ บรรจบกับถนนอุดมราชารา ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๑,๗๐๐ เมตร</p>	<p>จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉาก</p>

	ด้านตะวันตก	จดคลองตะกั่วป่า ฝั่งตะวันออก
๔.๓๗	ด้านเหนือ	จดชอยรุ่งเจริญ ฟากใต้
	ด้านตะวันออก	จดวัดพระธาตุคีรีเขต
	ด้านใต้	จดทางหลวงท้องถิ่น พ. ๓. ๑๐๐๔๕ ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดชอยรุ่งเจริญ ฟากตะวันออก
๔.๓๙	ด้านเหนือ	จดคลองปี ฝั่งใต้
	ด้านตะวันออก	จดคลองตะกั่วป่า ฝั่งตะวันตก
	ด้านใต้	จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากระยะ

๑,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ประจำกับถนนอุดมรา라 ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๑,๗๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ประจำกับถนนอุดมรา拉 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ประจำกับคลองปี ฝั่งใต้ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และเส้นขนาดระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒
-------------	--

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ และเส้นทแยงสีน้ำตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้

๕.๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางนาสี และตำบลม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

๕.๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางไทร ตำบลม่วง ตำบลคำตัว และตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว มีรายการดังต่อไปนี้

ด้านเหนือ	จดเส้นขนาดระยะ ๓๐ เมตร กับริมฝั่งคลองปากเกรา ฝั่งใต้ และเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ก ๑๒ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ก ๑๒ ประจำกับถนนบ้านน้ำเค็ม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางถนนสาย ก ๑๒ เป็นระยะ ๑๙๐ เมตร
-----------	---

ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ๘ ฟากเหนือและฟากตะวันตก ถนนสาย ๘ ฟากตะวันตก ถนนบางหม้อ ฟากตะวันตก และถนนวัลย์อุทธิ ฟากตะวันตก
--------------	--

ด้านใต้	จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉาก กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ประจำกับถนนบ้านน้ำเค็ม ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
---------	---

ด้านตะวันตก	จดเส้นขนาดระยะ ๓๐ เมตร กับชายฝั่งทะเลอันดามัน
-------------	---

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๕ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้

๗.๑ หนองพรูเตี้ยว

๗.๒ สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์

๗.๓ ด้านหนือ จดเส้นตั้งจากกับถนนสาย ๔ ๒ พากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ๔ ๒ บรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ๔ ๒ เป็นระยะ ๑๘๐ เมตร

ด้านตะวันออก จดเส้นขานารายะ ๓๐ เมตร กับชายฝั่งทะเลอันดามัน

ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งจากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) พากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน

๗.๔ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกว้าป่า

๗.๕ สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ และหมายเลข ๘.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้

๘.๑ แนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓

๘.๒ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขามามังและป่าเขางาเต่า และแนวเขตป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเขามามังและป่าเขางาเต่า

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้

๘.๑ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๘.๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยา

๘.๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยา

๘.๔ โรงเรียนตะกัวป่า “เสนานุกูล”

๘.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรูเตี้ยวและโรงเรียนเทศบาลบางนายสี

๘.๖ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม (คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ อุปถัมภ์)

๘.๗ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา

๘.๘ กศน. ตำบลโคกเคียน

๘.๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง (โรเชนไชม์)

๘.๑๐ โรงเรียนบ้านบางม่วง

๘.๑๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัวป่า (ประชาษายภูรังสรรค์)

๘.๑๒ โรงเรียนตะกัวป่าคีรีเขต

๘.๑๓ โรงเรียนบ้านโนนปี (ร้าง)

๘.๑๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๑๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้

- ๑๐.๑ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยา)
- ๑๐.๒ วัดสวนไฝ
- ๑๐.๓ วัดแหลมป้อม
- ๑๐.๔ วัดบางน้ำใส
- ๑๐.๕ ที่พักสงฆ์อภัยสมุทร
- ๑๐.๖ นาปนสถาน (วัดบางม่วง) และสุสานผู้ประสบภัยสีนามิ
- ๑๐.๗ วัดคงคาภิมุข
- ๑๐.๘ วัดราชภูรนิรമิต (วัดบางม่วง)
- ๑๐.๙ วัดเสนานุชรังสรรค์
- ๑๐.๑๐ วัดพระธาตุคีรีเขต
- ๑๐.๑๑ วัดหน้าเมือง
- ๑๐.๑๒ วัดศรีนิคม

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้

- ๑๑.๑ เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
- ๑๑.๒ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
- ๑๑.๓ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า และสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า
- ๑๑.๔ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
- ๑๑.๕ สถานีตำรวจนครตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
- ๑๑.๖ สำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า และบ้านพักข้าราชการ
- ๑๑.๗ หมวดทางหลวงตะกั่วป่า แขวงทางหลวงพังงา สำนักงานทางหลวงที่ ๗ กรมทางหลวง
- ๑๑.๘ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนาสายสี
- ๑๑.๙ สถานีควบคุมไฟป่าศรีพังงา
- ๑๑.๑๐ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน
- ๑๑.๑๑ สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
- ๑๑.๑๒ ด่านศุลกากรตะกั่วป่า (ร้าง)
- ๑๑.๑๓ ศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่า
- ๑๑.๑๔ กองร้อยตำรวจนครบาลแขวงแಡนที่ ๔๒๔ โรงพยาบาลตะกั่วป่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า และสำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า
- ๑๑.๑๕ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า - พังงา) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
- ๑๑.๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
- ๑๑.๑๗ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า ชุมสายโทรศัพท์ตะกั่วป่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะกั่วป่า


- ๑๑.๔๙ สำนักยิงปืนกองร้อย ตชด. ๔๒๕
- ๑๑.๕๐ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
- ๑๑.๕๐ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
- ๑๑.๕๑ ศูนย์จักรกลเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และโรงฝ่าสัตว์เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
- ๑๑.๕๒ สถานีไฟฟ้าแรงสูงตะกั่วป่า
- ๑๑.๕๓ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
- ๑๑.๕๔ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทรราชินี
- ๑๑.๕๕ ที่ส่วนสนับสนุนบินบางม่วง
- ๑๑.๕๖ สถานีปรับปรุงดินเนื้องแร่เก่า กรมพัฒนาที่ดิน และที่ทดลองปรับปรุงดิน
เหมืองแร่เก่า (ร้าง)
- ๑๑.๕๗ สถานีตำรวจนครรัตน์ใหญ่
- ๑๑.๕๘ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
- ๑๑.๕๙ โรงพยาบาลบางไทร
- ๑๑.๖๐ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร

แผนผังแสดงโครงการตามมามคำและข้อสังท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การให้ใช้บังคับสังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พ.ศ. 2567

มาตราส่วน 1:25,000

0 0.5 1 2 กิโลเมตร



รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคุณภาพและขนาดส่างท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การให้เชื้บคับผังเมืองรวมเมืองท่ากัวป่า จังหวัดพังงา

พ.ศ. ๒๕๖๗

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคุณภาพและขนาดส่าง แบ่งเป็น ๒ ขนาด คือ

๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ สาย ดังนี้

ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเส้นราชภูรี ที่บริเวณห่างจากถนนริมคลองบรรจบกับถนนเส้นราชภูรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเส้นราชภูรี ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับซอยวัฒนา ๑ (ถนนสาย ก ๖) ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับถนนวัฒนา (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยวัฒนา ๑ (ถนนสาย ก ๖) ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาย ๔ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนสามัคคี บรรจบกับถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสามัคคี ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร

ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวัฒนา และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสามัคคี บรรจบกับถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร

ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนสามัคคีบรรจบกับถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสามัคคีตัดกับถนนสาย ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ๔ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร

ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายบ้านบางนายสี - ท่าเทียบเรือสะพานพระ เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนสาย ๔ ระยะประมาณ ๑,๔๔๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปูกราภูซึ่อบรรจบกับถนนสาย พ.ง. ๕๐๒๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสายบ้านบางนายสี - ท่าเทียบเรือสะพานพระ ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร

ถนนสาย ก ๕ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสายบริเวณพรูเตียว และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร และไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาย ๔ ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนสายบ้านบางนายสี - ท่าเทียบเรือสะพานพระ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับถนนสาย ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร

ถนนสาย ก ๖ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหลังอำเภอ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนวัฒนาภูรีกับถนนเสนาราษฎร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเสนาราษฎร์ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๒๗๐ เมตร

ถนนสาย ก ๗ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับซอยทุ่งทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ๑ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับถนนสาย ๑ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ๑ ๑ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร

ถนนสาย ก ๘ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุวนสุข และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนราษฎร์บำรุง ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบถนนศรีเมือง ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร

ถนนสาย ก ๙ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยนรินทร์ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนราษฎร์บำรุง

ถนนสาย ก ๑๐ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านบางปอ (ถนนสาย ก ๑๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ๑ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๗ บรรจบกับถนนสาย ๑ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ๑ ๑ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร

ถนนสาย ก ๑๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านน้ำเค็ม เริ่มต้นจากถนนสาย ๑ ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓

ถนนสาย ก ๑๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านน้ำเค็ม เริ่มต้นจากบริเวณที่ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓

ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านบางปอ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาย ๑ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านบางปอบรรจบกับ ถนนสาย ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ๑ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร

ถนนสาย ก ๑๙ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนบ้านน้ำเค็ม และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบ้านน้ำเค็ม (ถนนสาย ก ๑๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับ ถนนสาย ๑ ๒ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปราภูชื่อบรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปราภูชื่อ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร

ถนนสาย ก ๑๕ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับ ถนนบ้านบางปอ (ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น พ. ถ. ๑๐๐๑๕ ระยะประมาณ ๒,๒๖๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากแยกถนนบ้านบางม่วง - บ้านบางอับ บรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น พ. ถ. ๑๐๐๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงท้องถิ่น พ. ถ. ๑๐๐๑๕ ระยะประมาณ ๒,๒๖๐ เมตร

ถนนสาย ก ๑๖ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ถนนหน้าเมือง และถนนราชภูร์บำรุง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองปี ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ บรรจบกับถนนหน้าเมือง ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนหน้าเมือง บรรจบกับถนนอุดมราษฎร์ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนอุดมราษฎร์บรรจบกับถนนหน้าเมือง ไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับถนนราชภูร์บำรุง ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ที่บริเวณห่างจาก ถนนมนตรี ๒ บรรจบกับถนนราชภูร์บำรุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนราชภูร์บำรุง ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร

๒. ถนนแบบ ๔ ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔ สาย ดังนี้

ถนนสาย ๑ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณห่างจากซอยโคลอกขันธุบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนวัฒนา (ถนนสาย ก ๒) ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับถนนวัฒนา (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนวัฒนา (ถนนสาย ก ๒) ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนหลังอำเภอ (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับถนนเส้นราชภูรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดกับถนนสายบ้านบางนายสี - ท่าเทียบเรือสะพานพระ (ถนนสาย ก ๔) ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนสายบ้านบางนายสี - ท่าเทียบเรือสะพานพระ (ถนนสาย ก ๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายบ้านบางนายสี - ท่าเทียบเรือสะพานพระ (ถนนสาย ก ๔) ระยะประมาณ ๑,๔๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับถนนสาย ก ๕ ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๕ บรรจบกับถนนสายบริเวณพรูเตียง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ก ๕ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๗ ระยะประมาณ ๑,๔๔๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนสายบริเวณพรูเตียว (ถนนสาย ก ๕) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนสาย ก ๗ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับถนนสาย ก ๑๐ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านบางปอ (ถนนสาย ก ๑๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนสาย ก ๑๐ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนสาย ก ๑๓ ระยะประมาณ ๖๙๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนบ้านบางปอ (ถนนสาย ก ๑๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับซ้ายวนศาสตร์ ระยะประมาณ ๑,๓๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซ้ายวนศาสตร์จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับซ้ายวนศาสตร์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร

ถนนสาย ๔ ๒ เป็นถนนเดิมไม่ปราภูชื่อกำหนดให้ขยายเขตทางและถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบ้านน้ำเค็ม (ถนนสาย ก ๑๒) ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านน้ำเค็ม (ถนนสาย ก ๑๒) บรรจบกับถนนไม่ปราภูชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนสาย ก ๑๔ ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนบ้านน้ำเค็ม (ถนนสาย ก ๑๔) บรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม (ถนนสาย ก ๑๑) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเดิม จนบรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม (ถนนสาย ก ๑๑)

ถนนสาย ๔ ๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทางคือ ถนนบ้านน้ำเค็ม และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปราภูชื่อ (ถนนสาย ๔ ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดกับถนนบางหม้อ ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนบางหม้อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบางหม้อ ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) บรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร

ถนนสาย ๑๔ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ที่บริเวณห่างจากถนนถวัลย์อุทิศบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนบางหม้อ ระยะประมาณ ๑,๗๘๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนบางหม้อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบางหม้อ ระยะประมาณ ๑,๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนไม่ปราภูซื่อ (ถนนสาย ๑๒) ระยะประมาณ ๑,๔๑๐ เมตร ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปราภูซื่อ (ถนนสาย ๑๒) บรรจบกับถนนบ้านน้ำเค็ม (ถนนสาย ๓) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปราภูซื่อ (ถนนสาย ๑๒) ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร